電力削減工事調査結果報告書

2010年4月5日

需要家さま名	T運輸 さま	住所	[redacted]
戸数	***	測定期間	2010/3/30 ～ 4/2

	基本単価		契約容量(Kw)		力率		基本料金	
① 現在の基本料金	¥1,071	x	29	x	0.95	＝	¥29,506	円
② 減設後基本料金	¥1,071	x	7	x	0.95	＝	¥7,122	円

適合電子式ﾌﾞﾚｰｶｰ	20 A ⇨ 7 Kwの主開閉器契約になります。			
測定最大電流	20 A		月額削減額	¥−22,384
対ﾌﾞﾚｰｶｰ比	1.00 倍		年間削減額	¥−268,608

の減額になります。

備考：2階ｴｱｺﾝ使用なし　低圧高負荷契約は適用できません。